

Zmluva o dielo č. 5/2013
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Obec Bôrka**
049 42 Bôrka 5
- Zastúpený: Vojtech Ičo, starosta obce
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s., č.ú. 14556624/5200
IČO : 00696412
DIČ : 2020941230
- /ďalej len „objednávateľ“/
2. Zhotoviteľ : **FITTICH RATES s.r.o.**
Šafárikova 20
048 01 Rožňava
- Zastúpený : Stanislav Bradáč, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : Tatra banka a.s., pobočka Rožňava č.ú 2620118113/1100
IČO : 31692656
DIČ : 2020500966
Licencia číslo: PT 000308

/ďalej len „zhotoviteľ“/

uzatvárajú


zmluvu o dielo s nasledujúcimi podmienkami:

Názov diela: „Kamerový systém Obce Bôrka“.

- | | | |
|--|------------|---|
| 1. Termín plnenia: | začiatok: | dňom účinnosti zmluvy |
| | ukončenie: | do 60 dní od účinnosti zmluvy. |
| 2. Cena za zhotovenie diela: | | 5.526,37 € vrátane DPH. |
| 3. Záručná doba po prevzatí diela objednávateľom: | | 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela do prevádzky. |
| 4. Spôsob a termín platby: | | na základe doručenej faktúry za zhotovené dielo, splatnosť faktúry 14 dní, prevodným príkazom na účet zhotoviteľa. |
| 5. Ostatné kvalitatívne a dodacie podmienky: | | Dielo bude odovzdané do prevádzky objednávateľovi po ukončení diela Protokolom o odovzdaní diela do prevádzky.
p. Vojtech Ičo. |
| 6. Dielo po ukončení prevezme: | | Konfigurácia a rozpočet PTV. |
| 7. Prílohy: | | |
| 8. Zmluva je vyhotovená v 3 origináloch, z ktorých 1 originál obdrží zhotoviteľ a 2 originály obdrží objednávateľ. | | |
| 9. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán a účinná po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. | | |


Objednávateľ




Fittich
FITTICH RATES s.r.o.
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
zhotoviteľ

Dátum: 17.07.2013

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.



Rozpočet - monitorovací kamerový systém
Obec Bôrka



Rekapitulácia		
I.	Dodávka zariadení	2 864,20 €
	Dopravné 3,6% z dodávky	103,11 €
II.	Káblové trasy	1 430,00 €
III.	Montážne práce	208,00 €
Spolu bez DPH		4 605,31 €
	DPH 20%	921,06 €
Náklady celkom vrátane DPH		5 526,37 €

- I. Komplexnú dodávateľskú a montážnu činnosť, záručný a pozáručný servis vykoná firma Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, Rožňava.
II. Na dodané zariadenia poskytujeme 2 ročný záručný a trvalý mimozáručný servis s výkonom servisného zásahu do 24 hod.
III. Osadenie pomocných stĺpov a zemné práce sú v réžii objednávateľa.
IV. Inštalácia káblových rozvodov bude zabezpečená v réžii objednávateľa na základe zhotoviteľom vytýčenej káblovej trasy.

Spracoval: Ing. Pavol Potočný
Rožňava, 17.07.2013

fittich
alarm and security systems
FITTICh RATES s.r.o.
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

Rozpočet - monitorovací kamerový systém
Obec Bôrka



I. Dodávka zariadení

Typové označenie	Obrázok	Výrobca	Popis	ks	j.c.	cena spolu
Kamery						
Obecný cintorín - stacionárne kamery K1, K2						
VTI-218V03-1		BOSCH	Deň / Noc vonkajšia kamera s nočným videním, dosvit IR 20 m - 18 inteligentných IR LED, vysoké rozlíšenie 540 TV r, citlivosť 0 lux pri IR ON, kompaktné vode odolné prevedenie, 1/3" SuperHAD CCD, odstup 5/N viac ako 48 dB, ES 1/50 až 1/100000, rozsah prac. teplôt -30 C až + 50 C, varifocal DC iris objektiv f=2.8 - 12 mm - externé ovládanie focus a zoom, napájacie napätie 12 VDC/ 24 VAC_7W, rozmery 79 x 145 mm - IP 66, dodávané s držiakom na stenu	2	337,50	675,00
Priestory z pohľadu Obecného úradu - otočná kamera K3						
VEZ-413-EWCS		BOSCH	Otočná D/N kamera do vonkajšieho prostredia, 26 x opt. zoom ... 10 x digital zoom, autofocus, vysoké rozlíšenie 600 TV r., antivandal prevedenie IK 10, WDR, 3D redukcia šumu, DSS - digital slow shutter, variabilná rýchlosť až 360°/s - proporcionálne riadenie, 210 prepozícií, 8 x prepozicion tour, 8 x autoplayback trasa, 4 x alarmový vstup 1 x alarmový výstup, 0.2 Lux/F1.65, 0.001 Lux/DSS, 0.1 Lux/ICR, RS-485, 24 VAC_45 W (s vyhrievaním), IP66, rozsah prac.teplôt -40st.C až + 50 st.C, Rozmery Ø154(základňa) x 138(výška)mm Bublina Ø112 mm, Biela farba, číra bublina, možnosť objednať aj v čiernej farbe resp. s tónovanej bubline (VEZ-413-ECCS ...)	1	684,60	684,60
VEZ-A4-WW		BOSCH	Držiak na stenu pre kameru VEZ-400, biely, možnosť objednať aj v čiernej farbe VEZ-A4-WC	1	60,00	60,00
KA-CMA100		KT&C	adapťér na roh/stĺp/stenu/strop pre kameru KPT-SPDN300PUCH	1	42,00	42,00
Zdroje						
1PS12V/10A.4		S-POWER	spoločný napájací zdroj stabilizovaný, impulzný 12V +-1%, 10A, 150W	1	94,60	94,60
TRP 230-12-24 IP43		PSR	napájací zdroj 230 VAC/ 12 / 24 VAC 80 VA vhodný pre otočné kamery CruzCam KPT-SPD a KPT SPDN, úchyt na DIN lištu, svorkovnica, vstup chránený tavnou poistkou, IP43	1	50,00	50,00
12ADA120/10		S-POWER	univerzálny napájac 12V/1A	2	21,50	43,00
Prenos videosignálu						
ATP-101LBT		KPZ	Vysielač videosignálu na krutený pár s potlačením symetrických rušení až o -100dB, regulaciou zisku, precíznou 3-pásmovou frekvenčnou kompenzáciou a silnou prepätovú ochranou.Dosah až 1500m na kábl UTP CAT5e.Zariadenie je možné napájať jednosmerným i striedavým napätím v širokom rozsahu: 11,5-37V= alebo 14-26V=. Miniaturní kovový kryt 72 x 56 x 23 mm (d x š x v) s čiernym lakov pre montáž voľne / DIN lišta / 19" rámy_RAM	2	47,80	95,60
ATP-101LBR		KPZ	Prijímač videosignálu na krutený pár s potlačením symetrických rušení až o -100dB, regulaciou zisku, precíznou 3-pásmovou frekvenčnou kompenzáciou a silnou prepätovú ochranou.Dosah až 1500m na kábl UTP CAT5e.Zariadenie je možné napájať jednosmerným i striedavým napätím v širokom rozsahu: 11,5-37V= alebo 14-26V=. Miniaturní kovový kryt 72 x 56 x 23 mm (d x š x v) s čiernym lakov pre montáž voľne / DIN lišta / 19" rámy_RAM	2	55,70	111,40
VBP-200		Opimax	pasívny vysielač/prijímač videosignálu po krútenom páre (CAT.5), dosah (C/B) 600m, (color) 400m, miniatúrne rozmery 55 x 25 x 25 mm	2	4,00	8,00
Monitorovacie centrum						
UDR-7116		UNIMO	16 vstupový DVR, Quadplex, kompresia H.264 + MJPEG, 10/100 Mb LAN, záznam : 100 FPS_D1 (720x576b.), 200 FPS_2CIF (720x288b.), zobrazenie 200 FPS- RealTime, 16x8BNC in, 1x8BNC out, 1xVGA výstup, 4 úrovne kvality, 4/1 alarm in/out, USB pre externú zálohu a firmware upgrade, RS-485 pre PTZ kamery, záznam zvuku _ 4/1 audio in/out , 1 x HDD (interný), detektor pohybu, integrovaný WEB server, menu a SW v slovenskom jazyku (dodávaný SW : CMS až do 128 kamier, RAMS - klientský SW, e-MAP software, Mobile Viewer SW pre mobilné telefóny s Windows Mobile, Simbian, iPhone), podpora FTP uploading-u, viaceré heslá, systém log data, cena bez HDD	1	480,00	480,00
WTX-1200		KT&C	obslužný pult pre KT and C otočné kamery, joystick, 2 riadkový display, RS 485/422, 12 VDC	1	192,00	192,00
HDD 1TB			HDD	1	136,00	136,00
GTLCD 24"		GT	24.0" WLCD monitor, rozlíšenie 1920x1080_pixel pitch 0.276, jas 300 cd, kontrast 1000:1 (DCR 40000:1), doba odozvy 5ms, farby 16.7 mil., uhol pohľadu 170/160 (L/R;U/D) (CR>=10), vstup: D-sub / DVI-D, VESA Wall Mounting : 100 x 100 mm	1	192,00	192,00
Dodávka zariadení spolu						2 864,20 €

**Rozpočet - monitorovací kamerový systém
Obec Bôrka**



II. Káblové trasy

Názov	ks	j.c.	cena spolu
Kábel FTP 4P0.5 LSOH (lanko) na prenos videosignálu a telemetrie, napájací kábel, inštalčné strinky Scame, objímky, vybavenie kotviacich prvkov na stĺpoch pre uchytenie kábla	1	1250,00	1250,00
Montáž káblových rozvodov, pomocného elektroinštalčného a kotviaceho materiálu	1	180,00	180,00
Káblové trasy spolu			1 430,00 €

III. Montážne práce

Názov	ks, m	j.c.	cena spolu
Príprava na montáž	1	1,00	1,00
Inštalácia monitorovacieho centra	1	1,00	1,00
Inštalácia stacionárnych kamier na určené miesto, prepojenie kamery na monitorovacie	2	15,00	30,00
Inštalácia otočnej kamery na určené miesto, prepojenie kamery na monitorovacie cent	1	60,00	60,00
Kamerové skúšky	3	14,00	42,00
Montáž a pripojenie zdrojových, napájacích a zálohovacích komponentov kamerového s	4	18,00	72,00
Naprogramovanie DVR	1	1,00	1,00
Inžinierska činnosť a zaškolenie obsluhy	1	1,00	1,00
Montážne práce spolu			208,00 €